



«УТВЕРЖДАЮ»:

Заместитель генерального директора
по производству АО «СП «Акбастау»

Нуралиев Г.О.
2017 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ _____ от _____

Работы по обвязке технологического оборудования/трубопроводов
(Работы по обвязке магистральных трубопроводов линии ПР и ВР для технологических
блоков (№№1-24, 1-25, 3-25, 3-26))

РАЗРАБОТАЛ:

Главный менеджер - механик

 О.Ж. Ысмайлов

« » _____ 2017 г.

Шымкент, 2017 год

1.	Наименование организации-заказчика	АО «СП «Акбастау»
2.	Наименование приобретаемых работ	Работы по обвязке магистральных трубопроводов линии ПР и ВР для технологических блоков (№№ 1-24, 1-25, 3-25, 3-26).
3.	Назначение приобретаемых работ	Монтаж и обвязка магистральных трубопроводов на этапе ГПР участка №1 и №3 месторождения «Буденовское».
4.	Место реализации работ	Республика Казахстан, ЮКО, Сузакский район Рудник «Куланды», участок № 1,3 геотехнологический полигон.
5.	Срок выполнения	До 31.12.2017г.
6.	Описание и состав работ	<ul style="list-style-type: none"> - проходка траншей под трубопроводы; - укладка трубопроводов; - строительство узлов технологических коммуникации; - обратная засыпка траншей; - пусконаладочная работа, проверка на герметичность: трубопроводов, фланцевых соединений; - планировка местности.
7.	Особые условия	<p>Наличие у потенциального поставщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственная лицензия I-й категории на вид деятельности «Строительно-монтажные работы». <p>Потенциальный поставщик должен представить сметный расчет стоимости строительства, в составе заявки на участие в тендере.</p> <p>Заказчик имеет право потребовать от Поставщика провести лабораторные испытания поставленной трубной продукции.</p>
8.	Выполнение работ	<p>Работы выполнить в полном соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком и планом развития горных работ на 2018 год, основываясь на проект «Промышленная добыча урана методом ПСВ на участке №1 и №3 месторождения «Буденовское» в «Сузакском» районе ЮКО.</p> <p>Поставщик, выполняющий монтажные работы, должен быть снабжен средствами индивидуальной защиты.</p> <p>Инструктаж по технике безопасности на предприятиях АО «СП «Акбастау» до начала выполнения работ – обязателен.</p> <p>Значения параметров режимов сварки должны отвечать требованиям технологических норм для каждого вида полимера. Для контроля параметров сварки, по требованию заказчика, поставщик должен иметь сварочное оборудование оснащенное устройством протоколирования параметров сварки. Для производства сварочных работ допускаются ручные и гидравлические сварочные аппараты соответствующие стандарту ISO12176.</p> <p>К производству сварочно-монтажных работ при строительстве трубопроводов из полимерных материалов допускаются сварщики не ниже четвертого разряда, имеющие допуск к выполнению работ на опасных производственных объектах (подтвержденными электронными копиями соответствующих документов).</p> <p>К сварке стыков допускаются сварщики при наличии у них документов в соответствии с требованиями СНиП РК 3.5-09-2002 п.7.</p> <p>Поставщик в составе тендерной документации за свой счет должен предоставить следующие страховые полисы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страхование ответственности владельцев транспортных средств; - страхование подрядчиком работодателя за причинение работнику при исполнении им своих служебных обязанностей. <p>Обеспечить соблюдение требований в сфере ОТ РБ и ООС в соответствии с требованиями АО «СП «Акбастау» в области охраны труда и окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ на территории предприятия.</p> <p>Поставщик выполняет работы в строгом соответствии требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ Республики Казахстан.</p> <p><u>Поставка материалов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - трубная продукция из PE100, фитинги и дисковые затворы, метизы приобретается Поставщиком. <p>Трубная продукция должна иметь сертификат соответствия и сертификат СТ-KZ.</p> <p>Поставщик при выполнении работ обязан предоставить документы, подтверждающие технические характеристики и параметры используемых материалов и устанавливаемого оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт оборудования; - сертификаты происхождения материалов. <p>До начала производства строительно-монтажных работ, подрядная организация должна предоставить План выполнения работ (ПВР) и согласовать с Заказчиком.</p>

		<p>ПВР должен включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Детальный и последовательный перечень выполняемых работ Поставщиком. Разбивка перечня работ на фазы; - Перечень привлекаемого персонала с указанием точного количества людей их категорий, разрядов, наличие удостоверений, сертификатов, допусков и др. разрешительных документов на выполнение данных видов монтажных работ; - Перечень применяемого оборудования, механизмов, инструментов с соответствующими разрешительными документами на их использование; - Перечень СИЗ.
9.	Техническая документация на производство работ:	Копию утвержденной сметной документации и плана развития горных работ на 2018 год, а также копию проекта «Промышленная добыча урана методом ПСВ на участке №1 и №3 месторождения «Буденовское» в «Сузакском» районе ЮКО в электронном виде Поставщик запрашивает у Заказчика по письменному запросу.
10.	Гарантийные обязательства	<p>Гарантийный срок на выполненную работу, составляет 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию объектов строительства при соблюдении условий эксплуатации согласно технологических и эксплуатационных документов.</p> <p>Гарантийный срок на трубную продукцию должен быть не менее 50 лет.</p>